

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO ALA EM VILA NOVA VILA NOVA

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	preço unitário(€)	Total (€)
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo todos os trabalhos acessórios ao seu bom funcionamento e pagamento de rendas pelo eventual aluguer de terrenos.	1	vg		
2	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA				
2.1	Implementação do PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE afecto á obra , incluindo o fornecimento , aluguer e aplicação de todo o tipo de sinalização vertical móvel ao longo da obra e nomeadamente no local onde se estão a desenrolar os trabalhos bem como sinalização luminosa sempre que necessário e sinalização horizontal pintada no pavimento.	1	un		
3	PLANO DE PREVENÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS				
3.1	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições de acordo com o DL. Nº 46/2008 de 12 de Março.	1	un		
4	MOVIMENTO DE TERRAS , CONSTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Demolição, remoção, transporte e deposição de guardas de protecção metálica no estaleiro do promotor da obra, incluindo limpeza de toda a área objecto de intervenção e transporte e deposição dos produtos resultantes no estaleiro do empreiteiro	1	vg		
4.2	Construção de muro em alvenaria de pedra à vista com 0,60 m de altura e 0,40 m de largura, incluindo todos os trabalhos relativos a respectiva fundação e travamento.	50	m2		
4.3	limpeza e rectificação dos perfis transversal e longitudinal do caminho de acesso à terrenos agrícolas adjacente ao muro a construir, cuja a largura a largura a montante (junto ao muro), deverá ser de 5,0 m	1	vg		
	TOTAL				

Vila Nova, 06 de Outubro de 2018

O Técnico Responsável

Carlos Santos, Eng.º